



Energieloket  
Zoetermeer



# ✓ CHECKLIST

BIJ DE UITVOERING VAN

**DAKISOLATIE**

---

# Controleer tijdens de uitvoering samen met de uitvoerder de volgende punten:

## Tijdens het offertegesprek:

Vraag bij de offerte om een proefmonster van het isolatiemateriaal.

Vraag of de uitvoering van de isolatie voldoet aan de Wet Natuurbescherming.

## Tijdens de uitvoering:

Controleer bij de uitvoering of het isolatiemateriaal dat is aangebracht overeenkomt met het proefmonster.

**Let op het merk en type isolatie, de opgegeven dikte en de isolatiewaarde.**

Sluiten de isolatieplaten goed op elkaar aan?

Zijn naden en kieren tussen de isolatieplaten goed afgedicht?

Zijn de dakdoorvoeren goed afgesloten en lucht- en waterdicht in de dakconstructie aangebracht?

Zijn de dakdoorvoeren geïsoleerd?

Is alles netjes achtergelaten? Zijn afval, verpakkingsmateriaal en isolatieresten opgeruimd?

### *\*Indien van toepassing*

Is de dampdichte folie aangebracht aan de 'warme' zijde van het isolatiemateriaal (de binnenkant van uw huis)?

Zijn de folies luchtdicht (overlappend en afgetaped) aangebracht?

---

## Na oplevering:

Controleer tijdens het stookseizoen het dak aan de binnenzijde.

Ziet u vochtplekken of verkleuring? Neem dan direct contact op met de aannemer!

### MEER INFORMATIE?

Kijk op [energieloketzoetermeer.nl](http://energieloketzoetermeer.nl)

mail: [info@energieloketzoetermeer.nl](mailto:info@energieloketzoetermeer.nl)

