



Energieloket
Zoetermeer



✓ CHECKLIST

BIJ DE UITVOERING VAN

MUURISOLATIE

Controleer tijdens de uitvoering samen met de uitvoerder de volgende punten:

Bij de offerte:

Laat in de offerte opnemen dat na oplevering een thermografische opname (warmtebeeld) wordt gedaan om te zien of de toegepaste spouwisolatie goed is aangebracht (zonder koudezones). **Let op: een goed warmtebeeld kan alleen worden gemaakt bij een buitentemperatuur lager dan 10 graden.**

Vraag om een sample van het isolatiemateriaal.

Vraag of de uitvoering van de isolatie voldoet aan de Wet Natuurbescherming.

Bij de uitvoering:

Zijn naden, kieren en gaten in de bestaande muur goed afgedicht, zodat er geen isolatiemateriaal naar buiten kan komen? Als dit vooraf niet is gedaan en er worden bijvoorbeeld parels ingespoten, dan vliegen deze er door alle open kieren en naden weer uit.

Komt het toegepaste isolatiemateriaal overeen met de sample en omschrijving in de offerte?

Let op het merk en type van de isolatie, de opgegeven dikte en de isolatiewaarde.

Is de spouw goed geïnspecteerd en voldoende schoon om geïsoleerd te worden?

Is de gevel na het aanbrengen gecontroleerd op resten isolatiemateriaal?

Zijn de gaten in het voegwerk van de buitengevel in dezelfde kleur specie hersteld?

Zijn de ventilatiemogelijkheden aangebracht zoals aangegeven in het advies / offerte?

Is alles netjes achtergelaten?

*Indien van toepassing

Zijn constructies die op de buitengevel aansluiten ook geïsoleerd?

Na oplevering:

Controleer tijdens het stookseizoen de gevel aan de binnenzijde op vochtplekken of verkleuring. Neem bij vochtplekken of verkleuring direct contact op met de aannemer!

MEER INFORMATIE?

Kijk op energieloketzoetermeer.nl

mail: info@energieloketzoetermeer.nl

